



Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй»
680000, Россия, г. Хабаровск ул. Запарина, 53 оф. 41
тел. (4212) 94-08-28; факс (4212) 75-51-75
e-mail: 940828@mega-stroi.ru; www.mega-stroi.ru

Стоимость винтовых свай ТУ 5260-001-97621005-2011 N

2015 г.

№	Наименование	Диаметр ствола мм.	Диаметр лопасти мм.	Длина ствола мм.	Руб. за шт. с НДС	Руб. за шт. с НДС от 30 свай
1	CBC-57	57	200	2000	1650	1567,5
2	CBC-57	57	200	2500	1750	1662,5
3	CBC-57	57	200	3000	1850	1757,5
4	CBC-57	57	200	3500	2030	1928,5
5	CBC-57	57	200	4000	2210	2099,5
6	CBC-57	57	200	4500	2390	2270,5
7	CBC-57	57	200	5000	2570	2441,5
8	CBC-76	76	250	2000	2150	2042,5
9	CBC-76	76	250	2500	2324	2091,6
10	CBC-76	76	250	3000	2550	2422,5
11	CBC-76	76	250	3500	2780	2641
12	CBC-76	76	250	4000	3010	2859,5
13	CBC-76	76	250	4500	3300	3135
14	CBC-76	76	250	5000	3500	3325
15	CBC-89	89	250	2000	2500	2375
16	CBC-89	89	250	2500	2650	2517,5
17	CBC-89	89	250	3000	2914	2768,3
18	CBC-89	89	250	3500	3275	3110
19	CBC-89	89	250	4000	3535	3358
20	CBC-89	89	250	4500	3850	3657,5
21	CBC-89	89	250	5000	4200	3990
22	CBC-108	108	300	2000	2735	2600
23	CBC-108	108	300	2500	3000	2850
24	CBC-108	108	300	3000	3350	3180
25	CBC-108	108	300	3500	3800	3610
26	CBC-108	108	300	4000	4000	3800
27	CBC-108	108	300	4500	4600	4370
28	CBC-108	108	300	5000	5030	4780
29	CBC-133	133	350	2000	3100	2945
30	CBC-133	133	350	2500	3400	3250
31	CBC-133	133	350	3000	3700	3515
32	CBC-133	133	350	3500	4050	3850
33	CBC-133	133	350	4000	5000	4750
34	CBC-133	133	350	4500	5500	5225
35	CBC-133	133	350	5000	5700	5415



Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй»
680000, Россия, г. Хабаровск ул. Запарина, 53 оф. 41
тел. (4212) 94-08-28; факс (4212) 75-51-75
e-mail: 940828@mega-stroi.ru; www.mega-stroi.ru

Стоимость оголовка

Диаметр мм.	Стоимость руб. за шт.
57	350
76	350
89	350
108	450
133	550

Стоимость работ

Наименование работ	Стоимость руб.
Монтаж винтовой сваи 1 шт. лето/зима	1500 / 2 000 (до 3х метров)
Пробное завинчивание город	3 500
Пробное завинчивание за городом до 50 км	5 000
Пробное завинчивание за городом более 50 км	По договоренности
Обвязка швеллером 14,16	По проекту
Обвязка брусом 180,200	500 р/п.м.
Монтаж оголовка	150 р/шт.
Бетонирование свай	150 р/шт.
Наращивание свай	600 р/п.м.

Применение винтовых свай

Диаметр сваи, мм	Применение
57	заборы из сетки рабицы
76	заборы из профлиста, деревянные заборы
89	заборы из профлиста, деревянные заборы, одноэтажные каркасные здания, террасы, навесы
108	брусовые, каркасные дома (шаг 2 - 3 метра)
133	каменные дома (шаг 3 метра)